РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ

на площадке
Национального центра "Россия"
по адресу: Краснопресненская набережная, 14.

Москва 2026

1. Область применения

Регламент технического контроля в области пожарной безопасности во временных зданиях и сооружениях при подготовке и проведении массовых мероприятий (далее - Регламент) разработан на основании требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", положений Свода правил СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности» (далее – СП) и распространяет свое действие на мероприятия, проводимые с числом участников более 50 человек.

Регламент, в целях применения требований пожарной безопасности, устанавливает меры технического контроля во временных зданиях и сооружениях при подготовке и проведении массовых мероприятий, требования к этим объектам и правила их идентификации в целях применения требований пожарной безопасности к проектированию системы обеспечения пожарной безопасности временных зданий и сооружений.

2. Объекты технического контроля

Объектами технического контроля настоящего регламента являются:

- процессы, связанные с требованиями безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий;
- проезды и подъезды для пожарной техники, наружное противопожарное водоснабжение;
- производство, размещение временных зданий и сооружений (конструктивные, объемно-планировочным решения и материалы);
- системы, связанные с требованиями безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий;
- эвакуации людей;
- системы пожарной сигнализации;
- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- системы пожаротушения и дымоудаления;
- системы электроснабжения и элементы электрооборудования.

3. Термины и определения

В Регламенте приняты термины и определения: Мероприятие с массовым пребыванием людей (массовое мероприятие) мероприятие с участием 50 человек и более на объекте при его проведении.

Массовые мероприятия подразделяются на следующие типы:

1-й тип - мероприятия с использованием отдельно стоящих временных зданий и (или) сооружений;

2-й тип - мероприятия, проводимые внутри существующих зданий различного назначения.

Организатор массового мероприятия (организатор) - юридическое или физическое лицо, которое осуществляет общую координацию работы подготовке, проведению массового мероприятия, возведению временных зданий и сооружений.

Подрядчик- юридическое или физическое лицо, имеющее лицензию и принимающее на себя по договору подряда (договора оказания услуг) обязательство

своими силами и под свою ответственность выполнения работ в области пожарной безопасности в заданные договором сроки.

Особый режим охраны - совокупность действий, осуществляемых органами государственной охраны самостоятельно и (или) с привлечением сил и средств других государственных органов обеспечения безопасности и организаций и направленных на обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Временные здания и временные сооружения для проведения мероприятия с массовым пребыванием людей (временные здания и сооружения) некапитальные строения, представляющие собой объемные, плоскостные или линейные строительные системы (или их совокупность), которые могут включать в себя помещения (помещение), сети и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенные для обеспечения и (или) проведения массовых мероприятий. Срок эксплуатации временных зданий и временных сооружений не должен превышать срока проведения массового мероприятия.

Примечание. К временным сооружениям также относятся сцены, подиумы, рекламно-оформительские конструкции, стенды и навесы.

Тентовые здания и сооружения - здания и сооружения, полностью замкнутые (по объему) или навесного (только кровля или кровля в сочетании с ограждающими конструкциями, не полностью замыкающими объем) типа с ограждающими конструкциями в виде пленочного или тканевого материала, опирающегося на каркасную структуру.

Временные перегородки - вертикальные конструкции, предназначенные для разделения различных объемов временных зданий и сооружений либо их зонирования, выполняемые из каркаса и обшивки.

Тепловизионный мониторинг - проведение тепловизионного контроля смонтированных во временных зданиях и сооружениях электропроводки и электрооборудования с целью своевременного обнаружения участков, на которых возможно возникновение скрытого аварийного нагрева, который может привести к возникновению пожара.

Кабельный мост - конструкция, служащая основанием для временно прокладываемых кабелей и проводов, являющаяся трассой для прохода кабелей и проводов и предназначенная для их защиты от механических повреждений, в том числе для защиты от несанкционированного прямого контакта с кабелями и проводами.

Технический контроль в области пожарной безопасности - осуществление организатором массового мероприятия (и/или уполномоченным им лицом или организацией) работ по проверке соответствия требованиям пожарной безопасности:

- документации на возведение временных зданий и сооружений;

- возводимых временных зданий и сооружений на всех этапах их жизненного цикла.

Стенд - площадка (сооружение) для демонстрации товаров и услуг, в том числе предназначенная для обеспечения сопутствующих данному процессу функций (переговоры, прием посетителей, хранение и эксплуатация оборудования и материалов). Стенды могут быть возведены из специальных конструкций заводского изготовления, из иных конструкций и материалов, иметь в своем составе временные помещения и временные инженерные коммуникации, состоять из одного или двух уровней.

Несущие элементы подвесного потолка - конструктивные элементы, опоры, подвесы, иные детали, размещаемые за лицевыми элементами подвесного потолка и служащие для крепления лицевых элементов и их каркаса.

4. Технический контроль выполнения общих требований

Технический контроль выполнения общих требований заключается в проверке данных для определения возможности проведения мероприятия с массовым пребыванием людей.

Для массовых мероприятий организатором массового мероприятия (и/или уполномоченным им лицом или организацией) осуществляется оценка возможности соблюдения требований пожарной безопасности при проведении массового мероприятия с учетом особенностей возводимых временных зданий и сооружений в существующих зданиях и сооружениях.

Определение класса функциональной пожарной опасности временных зданий и сооружений следует проводить в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования пожарной безопасности к существующим зданиям и сооружениям должны применяться в соответствии с классом функциональной пожарной опасности, определяемым в зависимости от назначения данных зданий, сооружений и помещений на время проведения массового мероприятия.

Изменения объемно-планировочных решений при проведении массовых мероприятий с учетом особенностей возводимых временных конструкций и сооружений на Объекте, а также исключение из пользования части эвакуационных выходов при особом режиме охраны допускается при условии подтверждения безопасной эвакуации людей расчётным обоснованием, для подтверждения соответствия пожарного риска на объекте допустимым значениям (п.4, ст. 5 и пп.2, п.1, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на основании п.4.1.1, 4.2.2, 6.3.6, "СП 514.1311500.2022. Свод правил. Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности", а также согласно п.8.6 Специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Группа существующих нежилых помещений АНО «ДВД “РОССИЯ”», расположенных по адресу: РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, вл. 14»). Проведение разработки Комплекса организационно-технических мероприятий и выполнения Расчета индивидуального пожарного риска в Национальном центре "Россия" происходит в соответствии с Приложением №1.

5. Технический контроль пожарной безопасности к размещению временных зданий и сооружений. Технический контроль к проездам и подъездам для пожарной техники. Технический контроль наружного противопожарного водоснабжения

Технический контроль пожарной безопасности размещения временных зданий и сооружений для проведения мероприятий 1-го типа: временные здания и сооружения должны соответствовать требованиям СП 4.13130 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Проверить соответствие расстояний от временных зданий и сооружений до существующих зданий. Допускается уменьшение расстояний от временных зданий и сооружений до существующих зданий I—III степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С0-С1 при

условии расчетного подтверждения возможности безопасной эвакуации людей в соответствии с требованиями пункта 7.1.7 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы» и оборудовании временных зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения модульного типа или автономными устройствами пожаротушения (за исключением порошковых установок и устройств), предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е*****.

a. Технический контроль пожарной безопасности эвакуационных выходов. Не допускается проектировать все эвакуационные выходы непосредственно наружу из временных зданий и сооружений с массовым пребыванием людей, обращенные в сторону одного и того же существующего здания, в случае уменьшения нормативного противопожарного расстояния между ними.

b. Технический контроль пожарной безопасности наружного противопожарного водоснабжения. Временные здания и сооружения допускается размещать над крышками колодцев пожарных гидрантов при одновременном выполнении следующих условий:

- наличие других пожарных гидрантов (не менее одного) на расстоянии не более 100 метров от закрываемого пожарного гидранта;
- установка пожарной колонки или монтаж временного пожарного гидранта надземного типа внутри временного здания или сооружения с выводом пожарных рукавов с пожарными рукавными разветвлениями за пределы временных зданий или сооружений. Места установки пожарных рукавных разветвлений и пожарных колонок должны быть обозначены соответствующими знаками.

Технический контроль к проездам и подъездам для пожарной техники. К временным зданиям и сооружениям, расположенным на открытой территории, должны быть обеспечены подъезды и проезды для пожарной техники в соответствии с требованиями СП 4.13130 «Требования к объемно-планировочным и конструктивными решениями.

При организации проездов и подъездов с характеристиками, отличающимися от указанных в нормативных документах по пожарной безопасности, должна обеспечиваться возможность эффективного проведения аварийно-спасательных работ. При соотношении длины сторон временных зданий и (или) сооружений не более 4:6 и протяженности продольной стороны здания и (или) сооружения не более 20 м допускается предусматривать подъезд с одной любой стороны временного здания и (или) сооружения.

Противопожарные расстояния до временных зданий и сооружений не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена существующего здания, обращенная к временному зданию (сооружению), является противопожарной 1 -го типа.

6. Технический контроль пожарной безопасности конструктивных, объемно-планировочных решений и материалов

Технический контроль выполнения требований к конструктивным решениям и материалам.

1. Проверить соответствие допустимой площади временных зданий и сооружений их функциональному назначению и степени огнестойкости в соответствии с требованиями СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». В случае если степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания не определены, данные объекты следует относить к V степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности С3. Проконтролировать имеется ли превышение установленных в СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

показателей площади для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2 и ФЗ (не более 5 000 кв. м). При превышении установленных в СП 2.13130 показателей, провести проверку возможного одновременного выполнения следующих условий:

- расчетное время эвакуации подтверждает возможность безопасной эвакуации людей до достижения опасными факторами пожара критических значений с учетом положений пункта 7.1.7 СП. 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы»;

- места размещения электротехнического и электромеханического оборудования обеспечиваются автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е, смонтированными в соответствии с документацией предприятий-изготовителей;

- размещение точечных пожарных извещателей должно быть выполнено из расчета площади, контролируемой одним пожарным извещателем, уменьшенной на 25 % по сравнению с нормативным значением, а размещение линейных пожарных извещателей должно быть выполнено с уменьшением на 25% расстояний между оптическими осями извещателей, расположенных смежно.

2. Проверить выполняется ли требование по применению материалов для ограждающих конструкций тентовых зданий и сооружений площадью более 500 кв. м. Материалы не должны относиться к группам Г4 по горючести, В3 по воспламеняемости и Т4 по токсичности продуктов горения. Применение тентовых материалов с группой горючести выше и в качестве ограждающих конструкций временных сооружений при проведении массовых мероприятий 2-го типа не допускается.

Тросы и канаты, обеспечивающие устойчивость тентовых конструкций площадью более 500 кв. м, должны быть из негорючих материалов.

3. Произвести технический контроль пожарной опасности тентовых материалов, используемых в качестве ограждающих конструкций отдельно стоящих зданий и сооружений без постоянного пребывания людей площадью не более 50 кв. м.* (*Пожарная опасность тентовых материалов, используемых в качестве ограждающих конструкций отдельно стоящих зданий и сооружений без постоянного пребывания людей площадью не более 50 м2, не нормируется).

4. Произвести технический контроль пожарной опасности конструкций лестниц, устраиваемых на перепадах высот пола или в конструкциях этажерок, ярусов (уровней), амфитеатров, трибун и сооружений, при условии отсутствия под ними пожарной нагрузки (как временной, так и постоянной) допускается выполнять с ненормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, при этом в случае если данные лестницы предназначены для связи более двух уровней (площадок и ярусов), несущие конструкции данных лестниц должны быть выполнены из негорючих материалов.

5. Произвести технический контроль пожарной опасности размещения палаток и тентовых сооружений, трейлеров, кабин, контейнеров. Допускается устанавливать вышеуказанные временные сооружения группами площадью застройки (включая незастроенную площадь между ними) не более 1 200 кв. м, а при возведении в их составе сооружений в два уровня площадь застройки не должна превышать 800 кв. м. Расстояние между данными объектами внутри группы не нормируется.

6. Произвести технический контроль пожарной опасности защиты телевизионного и иного оборудования, в том числе размещенного на конструкциях этажерок, от атмосферного или акустического воздействия допускается применение материалов с показателями пожарной опасности не выше, чем Г1, В1, РП1, достижение которых допускается выполнять посредством огнезащитной обработки. При этом предел огнестойкости и класс пожарной опасности ограждающих конструкций, а также

конструкций, разделяющих уровни данных этажерок, не нормируются. Данные этажерки не должны быть высотой более чем 4 яруса (уровня). В случае если горючие материалы по своим техническим свойствам не могут быть подвержены огнезащитной обработке, допускается применение данных материалов при условии их защиты автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

6.1 Проверить техническую документацию на использованные материалы в составе строительных и отделочных конструкциях. Для временных зданий и сооружений, как правило, должны быть использованы негорючие материалы в составе строительных и отделочных конструкций. Допускается применение материалов с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, РП1 (В2, РП1 для ковролиновых покрытий), достижение которых допускается выполнять посредством огнезащитной обработки. Также допускается применение тканей, не относящихся к легко воспламеняемым в соответствии с ГОСТ Р 53294 (Материалы текстильные, постельные принадлежности, мягкие элементы мебели, шторы, занавески. Методы испытаний на воспламеняемость), или горючих тканей, подверженных огнезащитной обработке до достижения данного показателя. В случае если горючие материалы по своим техническим свойствам не могут быть подвержены огнезащитной обработке, допускается применение данных материалов при условии их защиты автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

При размещении временных сооружений (в том числе аналогичных помещений) внутри существующих зданий и сооружений предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций, из которых возводятся временные сооружения, не нормируется при применении материалов в соответствии с положениями пункта 6.1.7 Регламента.

6.2 В случае размещения временных сооружений высотой более одного яруса (уровня) внутри существующих зданий несущие конструкции данных сооружений должны быть из негорючих материалов, а ограждающие конструкции должны быть выполнены из материалов группы горючести не выше Г1. Не допускается использовать средства огнезащиты в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния.

6.3 Проверить правильно ли произведен выбор вида огнезащиты с учетом режима эксплуатации объекта защиты и установленных сроков эксплуатации огнезащитного покрытия. Не допускается повторное применение материалов для устройства временных зданий и сооружений, ранее подверженных огнезащитной обработке, без подтверждения сохранения огнезащитных свойств непосредственно перед началом работ по застройке.

6.4 Проконтролировать несущие элементы подвесного потолка. Несущие элементы подвесного потолка, за исключением подвесов, допускается выполнять из горючих материалов, подверженных огнезащитной обработке до показателей не выше, чем Г1, В1, РП1.

7. Технический контроль пожарной безопасности выполнения требований к объемно-планировочным решениям.

7.1 Для временных зданий и сооружений допускается использование внутренних перегородок и перекрытий с ненормируемым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности при условии выполнения

7.2 Использование трансформируемых перегородок в зальных помещениях не должно ухудшать условий эвакуации людей и функционирования систем противопожарной защиты здания. При использовании для проведения массового

мероприятия части существующего здания объемно-планировочные решения указанной части здания не должны снижать пожарную безопасность остальных частей здания (использование путей эвакуации и эвакуационных выходов, работу систем противопожарной защиты). В противном случае эксплуатация указанных частей здания на время проведения мероприятия с массовым пребыванием людей не допускается.

7. Технический контроль пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов

Технический контроль пожарной безопасности требований к обеспечению эвакуации людей.

Проверить выполнены ли требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам следует предусматривать в соответствии с СП 1.13130 (Эвакуационные пути и выходы), за исключением специально оговоренных в Регламенте случаев.

При наличии в помещениях временных перегородок, используемых для зонирования пространства, расстояние по путям эвакуации для указанных помещений следует выполнять в соответствии с требованиями СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы» как для зальных помещений.

Проверить выполняется ли требование: для временных зданий и сооружений длина пути эвакуации из любой точки до ближайшего выхода наружу не должна превышать 25 м или должна определяться в соответствии с пунктом 7.1.7 СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы».

Проверить правильно ли принято количество людей при проведении массовых мероприятий. Количество людей при проведении массовых мероприятий во временных зданиях следует принимать:

при наличии посадочных мест - в соответствии с количеством посадочных мест, увеличенным на 5%;

из расчета 1,35 кв. м свободной площади на одного человека или в соответствии с информацией организатора о количестве одновременно приглашенных на массовое мероприятие людей (в случае если по Регламенту проведения массового мероприятия ограничивается количество людей).

Проверить вертикальные лестницы. Для доступа людей (не более 5 человек) на конструкции кабельных мостов и иные временные конструкции для прокладки кабелей на высоту не более 3 м допускается использовать вертикальные лестницы из негорючих материалов.

Проверить вертикальные лестницы для доступа людей (не более 5 человек) на конструкции кабельных мостов и иные временные конструкции. Для прокладки кабелей на высоту не более 3 м допускается использовать вертикальные лестницы из негорючих материалов.

Технический контроль параметров эвакуационных путей и выходов. Параметры эвакуационных путей и выходов, их количество должно быть определено в соответствии с объемно-планировочными решениями с обязательным учетом ограничительных мероприятий и расстановки оборудования (особый режим охраны, технология проведения массового мероприятия). Учитывать эвакуационные пути и выходы с ограниченной возможностью использования не допускается. При расстановке технологического и выставочного оборудования в помещениях должна быть обеспечена ширина эвакуационных путей и выходов, обеспечивающая безопасную эвакуацию людей, что должно подтверждаться соответствующими расчетами.

Технический контроль времени эвакуации людей из зальных помещений зданий и сооружений IV и V степени огнестойкости непосредственно наружу определяется

расчетом с учетом принятого количества, расположения и ширины эвакуационных выходов, но должно составлять не более (мин.) указанных в п.6.3.7. СП 514.1311500.2022. Свод правил. Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Проверить как выполнены эвакуационные выходы со 2 этажа. Эвакуационные выходы со 2-го этажа блок-контейнеров и других временных зданий и сооружений, предназначенных для размещения кладовых, технических и офисных помещений, а также эвакуационные выходы из сооружений для размещения оборудования, предназначенного для обеспечения проведения массовых мероприятий и мест работы операторов данного оборудования, допускается предусматривать по наружным открытым галереям и наружным лестницам, размещаемым вдоль галерей с расстоянием между ними не более 60 м.

Произвести проверку уклона пандусов на путях эвакуации людей. Уклон не должен превышать 1:6.

8. Технический контроль пожарной безопасности системы пожарной сигнализации

Контроль наличия системы пожарной сигнализации (далее - СПС), спроектированной в соответствии с требованиями СП 484.1311500 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты» и СП 486.1311500 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», а также технической документацией предприятий-изготовителей и Регламента. Контроль разработанной проектной документации на СПС объекта.

1. Контроль обеспеченности возможности обмена информацией помещения пожарного поста, в котором размещен приемно-контрольный прибор временных систем противопожарной защиты с пожарным постом существующего здания, в котором размещаются временные здания и сооружения для проведения массового мероприятия.
2. В случае если временные конструкции препятствуют эффективному функционированию пожарных извещателей СПС существующего здания, проверить предусмотрена ли установка дополнительных пожарных извещателей, обеспечивающих своевременное обнаружение пожара независимо от места его возникновения.
3. Допускается не устанавливать дополнительные пожарные извещатели в случае, если потолочные и иные конструкции временного сооружения будут иметь перфорированную периодическую структуру с перфорацией, равномерно распределенной по площади соответствующей конструкции, при этом суммарная площадь перфорации составит не менее 40 % от площади потолочных и иных конструкций (препятствующих эффективному функционированию пожарных извещателей СПС здания), при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.
4. При расстоянии 0,6 м и менее от потолка до верха временно возводимых стен, перегородок, выставочных и иных конструкций необходимо обеспечивать наличие дополнительных пожарных извещателей СПС.
5. Расширители, антенны и другие технические средства СПС допускается подключать к существующим электрическим сетям зданий и сооружений. Указанные технические средства могут быть размещены как внутри, так и снаружи зданий и сооружений.

9.Технический контроль пожарной безопасности автоматического пожаротушения

Проконтролировать наличие автономных устройств пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров классов А, В, С, Е. для временных помещений и сооружений при наличии потолочных конструкций и (или) подвесных и иных конструкций над данными помещениями и сооружениями. При этом монтаж дополнительного оборудования в составе стационарной автоматической установки пожаротушения не требуется. Допускается не обеспечивать наличие указанных устройств пожаротушения, если потолочные и (или) подвесные и иные конструкции будут иметь перфорированную периодическую структуру с перфорацией по площади не менее 40% от площади потолочных и (или) подвесных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.

При расстоянии 1 м и менее от потолка до верха временно возводимых перегородок, выставочных и иных конструкций в случае если наличие временно возводимых перегородок, выставочных и иных конструкций будет нарушать зоны действия оборудования стационарных автоматических установок пожаротушения, необходимо обеспечивать наличие дополнительных автономных устройств пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров классов А, В, С, Е, без монтажа дополнительного оборудования стационарной автоматической установки пожаротушения.

10. Технический контроль пожарной безопасности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Контроль необходимости установления системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

2. Проверить выбор типа системы ОУЭ. Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) для объекта защиты осуществляется в соответствии с таблицей 2 свода правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Для временных зданий и сооружений необходимо предусматривать СОУЭ не ниже 3 типа. В случае если временные здания и сооружения не имеют покрытия или потолочных конструкций, они оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 свода правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

3. При проведении массового мероприятия с особым режимом охраны и при наличии ограничений в части использования эвакуационных выходов текст оповещения должен это учитывать.

4. При проведении международных мероприятий с массовым пребыванием людей следует предусматривать трансляцию текста оповещения на русском языке и языке, предусмотренном протоколом проведения массового мероприятия.

5. Расстановка речевых пожарных оповещателей должна быть предусмотрена в каждом временном помещении с наличием потолочных конструкций.

6. Световые и речевые пожарные оповещатели допускается закреплять на строительных конструкциях при помощи стяжек.

7. При проектировании СОУЭ в одну зону пожарного оповещения допускается объединять несколько зданий и сооружений при условии обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

8. Параметры СОУЭ при проведении массовых мероприятий внутри существующих зданий и сооружений не должны быть нарушены (видимость указателей, необходимый уровень звука). Для выполнения требований к указанным параметрам необходимо предусматривать установку временных указателей, дополнительных громкоговорителей и предусматривать иные мероприятия в соответствии с СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

9. Для оперативного нахождения эвакуационных выходов в существующих зданиях и сооружениях, прямая видимость которых из каких-либо мест может перекрываться временными сооружениями, необходимо предусматривать установку (на высоте не менее 2 м от пола) временных указателей, указывающих направление движения к эвакуационному выходу (плоскостные знаки в фотолюминесцентном исполнении) или эвакуационные знаки пожарной безопасности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, монтируемой с учетом наличия временной застройки.

11. Технический контроль пожарной безопасности электроснабжения и электрооборудования

1. При прокладке кабельных линий по поверхности земли в местах наличия возможного механического воздействия, в том числе от автомобилей и иной техники, необходимо предусматривать защитные конструкции, обеспечивающие сохранность кабельных линий.

2. Открытая воздушная прокладка кабельных линий должна быть выполнена в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок или в случае применения кабельных мостов по конструкциям данных мостов, которые должны быть выполнены из негорючих материалов.

Расстояние от поверхности земли или покрытия земли до низа конструкций кабельных мостов необходимо предусматривать не менее 3,5 м, а в местах проездов пожарной техники - не менее 6 м, ширину проездов под кабельными мостами необходимо предусматривать не менее 3,5 м.

3. В системе электрического отопления на временных объектах запрещается применение высокотемпературных нагревателей. Температура оболочки электрического отопительного прибора не должна превышать 75 °С.

В качестве отопительных приборов могут применяться системы обогрева в соответствии с технической документацией изготовителя:

-электротепловентиляторы с блокировкой от отсутствия обдува нагревательных элементов воздухом;

-греющие кабели с элементами регулирования температуры и защиты от короткого замыкания и перегрузки;

-низкотемпературные сухие радиаторы;

-устройства распределенного обогрева (греющие панели, пленки);

-негорючие конструктивные элементы зданий со встроенными низкотемпературными нагревательными элементами;

-иные приборы, пожарная безопасность которых подтверждена в установленном порядке.

Допускается применение масляных радиаторов при условии их жесткого закрепления на несущем основании, исключающем изменение его положения в процессе эксплуатации. Масляный радиатор должен иметь терморегулятор и термовыключатель, ограничивающие температуру и отключающие прибор от сети при превышении температуры прибора свыше 90 °С, а также сигнализацию включенного состояния. На верхней поверхности отопительных электрических нагревательных приборов должны быть нанесены предостерегающие надписи: «НЕ НАКРЫВАТЬ».

Для стационарной прокладки следует применять кабели и провода с медными жилами. Электрические сети временных зданий и сооружений должны иметь защиту от сверхтоков и токов утечки. Автоматические выключатели и устройства защитного отключения дифференциального тока (УЗО-Д) устанавливаются во вводных и групповых щитках. Ток утечки установки УЗО-Д не должен превышать 30 мА, а для сырых помещений 10 мА.

В местах пересечения проводов и кабелей с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть установлены кабельные проходки до включения электросети под напряжение.

Дизель-генераторные установки (далее - ДГУ) допускается использовать для энергоснабжений зданий любого назначения. В зависимости от мощности, времени направленной работы и длительности сезона эксплуатации ДГУ может устанавливаться как в помещении, так и вне помещения (наружная установка) с соблюдением требований пожарной безопасности и в соответствии с документацией завода-изготовителя.

Застройку временных зданий и сооружений следует осуществлять с учетом обеспечения возможности проведения тепловизионного мониторинга.

В период проведения работ по возведению, эксплуатации и демонтажу временных зданий и сооружений организатором мероприятия должен осуществляться тепловизионный мониторинг.

Приложение №1

Условия допуска организаций по разработке Комплекса организационно-технических мероприятий и выполнения Расчета индивидуального пожарного риска в Национальном центре "Россия"

Для разработки Комплекса организационно-технических мероприятий, включающего в себя Расчет индивидуального пожарного риска, организации необходимо получить актуальную информацию об Объекте защиты, а именно:

- тактико-технические характеристики Объекта защиты;
- количество людей на площадке единовременно;
- сведения о введении Особого режима охраны;
- копию разработанных на объект защиты Специальных технических условий;
- наличие, параметры и работоспособность систем жизнеобеспечения объекта, подтвержденные Актами комиссионных проверок.

В целях подтверждения благонадежности, потенциальный контрагент должен предоставить:

Учредительные документы: Устав (последняя редакция со всеми изменениями).

Регистрация и учет: Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ОГРНИП), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП).

Полномочия: Протокол/решение о назначении генерального директора, приказ о вступлении в должность.

Сведения из реестров: Актуальная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (лучше заказать самостоятельно на сайте ФНС).

Финансовое положение: Бухгалтерская отчетность за последний год (форма №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о финансовых результатах»).

Специальные разрешения: Лицензии, свидетельства СРО (если деятельность подлежит лицензированию).

Подписать соглашение: о неразглашении конфиденциальной информации установленного АНО «ДВД “Россия”» образца, с указанными в нем штрафными санкциями.

Комплекс организационно-технических мероприятий должен содержать в себе исчерпывающую информацию о:

- процессах, связанных с требованиями безопасности при подготовке и проведении мероприятия;
- проездах и подъездах для пожарной техники;
- конструктивных, объемно-планировочных решениях и материалах;
- системах, связанных с требованиями безопасности при подготовке и проведении мероприятия;
- системах автоматической пожарной сигнализации;
- системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- системах пожаротушения и дымоудаления;
- выполнении общих требований пожарной безопасности, необходимых для определения возможности проведения мероприятия;
- выполнении общих требований пожарной безопасности, необходимых для определения возможности проведения мероприятия;
- количестве, наименовании и местах размещения материалов, подвергаемых огнезащитной обработке в соответствии с п. 6.1.6, 6.1.7, 6.1.11 СП 514.1311500.2022;

- количестве, наименовании и местах размещения устройств автономного пожаротушения (ампула BONTEL) и/или модульных устройств пожаротушения (МУПТВ-6-ГЖ BONTEL), применяемых для защиты материалов, которые по своим техническим свойствам не могут быть подвержены огнезащитной обработке в соответствии с п. 6.1.6, 6.1.7, 10.1, 10.2 СП 514.1311500.2022;
- количестве, наименовании и местах размещения дополнительных дымовых извещателей пожарных, извещателей пожарных ручных, обеспечивающих своевременное обнаружение пожара в местах, где временные конструкции препятствуют эффективному функционированию пожарных извещателей СПС существующего здания согласно п. 8.3 СП 514.1311500.2022;
- количестве, наименовании и местах размещения светоуказателей «ВЫХОД» и дополнительных оповещателей пожарных речевых для оперативного нахождения эвакуационных выходов в существующих зданиях и сооружениях, прямая видимость которых из каких-либо мест может перекрываться временными сооружениями согласно п. 11.1, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8 СП 514.1311500.2022.

Расчет индивидуального пожарного риска должен быть выполнен в строгом соответствии с действующими строительными нормами, правилами, постановлениями, а также пособиями, перечисленными ниже:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.
- ГОСТ 12.1.004-91. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».
- Приложение к Приказу МЧС России № 1140 от 14.11.2022г. «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (далее – Методика).
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
- СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска».
- Применение полевого метода математического моделирования пожаров в помещениях: Методические рекомендации. — М.: ВНИИПО, 2003. — 35 с.
- Кошмаров Ю. А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. — М.: Академия ГПС МВД России, 2000. — 118 с.

Комплекс инженерно-технических мероприятий и Расчет индивидуального пожарного риска должны быть представлены в Главное управление МЧС России по г. Москве для рассмотрения, принятия к сведению и получения замечаний/рекомендаций о соответствии проектных решений и готовности Объекта защиты требованиям нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности и возможности проведения запланированного мероприятия, в установленные законодательством сроки с учетом необходимого времени для повторной подачи документов и/или устранения выявленных замечаний в случае получения отрицательного отзыва.

В соответствии с п. 2.3 «Регламента допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу временно возводимых объектов в павильонах и на открытых площадях Национального Центра “Россия”», рассмотренные документы вместе с ответным письмом ГУ МЧС России по г. Москве необходимо предоставить администрации Объекта защиты (АНО «ДВД “Россия”») не позднее чем за 10 рабочих дней до начала монтажа мероприятия.

Кроме разработки Комплекса организационно-технических мероприятий и выполнения Расчета индивидуального пожарного риска, организатор/подрядчик обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности и контролировать выполнение дополнительных противопожарных мероприятий, указанных в Комплексе организационно-технических мероприятий и проведенном Расчете индивидуального пожарного риска.